

## ANEXO 4: Mediciones del Proyecto

Escenografía de la ópera "L'Enigma di Lea"

**Liceu**  Opera  
Barcelona

MEDICIONES

<b>Capítulo</b>	<b>Unidades</b>	<b>Descripción</b>	<b>Medición</b>
E.1	kg	<b>Perfiles de acero (Estructura principal)</b> Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y perfiles formados por pieza simple, en perfiles cuadrados, rectangulares y chapa, trabajados en taller y con una capa de imprimación antioxidante y pintado de color negro mate, colocado con soldadura y tornillos según detalles suministrados en proyecto, incluyendo todos los elementos auxiliares de unión.	7580.00
		Techo	1570.00
		Pared Ramblas	1200.00
		Pared Jardín	1200.00
		Pared Fondo	1330.00
		Suelo	480.00
		Cubo Ramblas (Guiado)	480.00
		Cubo Jardín (Guiado)	480.00
		Cubo Central (Colgado)	840.00
E.2	kg	<b>Perfiles de aluminio (Estructura revestimiento)</b> Aluminio AW-5083 según UNE-EN 755, para vigas y perfiles formados por pieza simple, en perfiles cuadrados, rectangulares y chapa, trabajados en taller y con una capa de imprimación antioxidante y pintado de color negro mate, colocado con soldadura y tornillos según detalles suministrados en proyecto, incluyendo todos los elementos auxiliares de unión.	2075.00
		Techo	505.00
		Pared Ramblas	345.00
		Pared Jardín	345.00
		Pared Fondo	345.00
		Cubo Ramblas (Guiado)	115.00
		Cubo Jardín (Guiado)	115.00
		Cubo Central (Colgado)	305.00
E.3	m <sup>2</sup>	<b>Chapa estirada tipo "Deployé" de aluminio</b> Revestimiento de chapa estirada tipo "deployé" de aluminio 28x75x8x1,5mm según descripción detallada en el "Pliego de prescripciones técnicas de la construcción de la escenografía", colocado con soldadura según detalles suministrados en proyecto, incluyendo todos los elementos auxiliares de unión, cubrejuntas, etc.	506.00
		Techo	112.00
		Pared Ramblas	90.00
		Pared Jardín	90.00
		Pared Fondo	100.00
		Cubo Ramblas (Guiado)	32.00
		Cubo Jardín (Guiado)	32.00
		Cubo Central (Colgado)	50.00

E.4	m <sup>2</sup>	<b>Chapa estirada tipo "Deployé" laminada de acero</b> Revestimiento de chapa estirada tipo "deployé" laminada de acero 28x75x4x2mm según descripción detallada en el "Pliego de prescripciones técnicas de la construcción de la escenografía", colocado con soldadura según detalles suministrados en proyecto, incluyendo todos los elementos auxiliares de unión, cubrejuntas, etc.	169.00
		Suelo	121.00
		Cubo Ramblas (Guiado)	16.00
		Cubo Jardín (Guiado)	16.00
		Cubo Central (Colgado)	16.00
E.5	m <sup>2</sup>	<b>Tablero de madera</b> Pavimento mediante panel contrachapado de madera de espesor 20mm y sobrecarga de uso > 200kg/m <sup>2</sup> colocado con tornillos, incluyendo todos los elementos auxiliares de unión.	48.00
		Cubo Ramblas (Guiado)	16.00
		Cubo Jardín (Guiado)	16.00
		Cubo Central (Colgado)	16.00
E.6	ud.	<b>Sistema guiado carras</b> Sistema de guiado para las carras móviles, incluyendo guías, sistema de anclaje a escenario, ruedas y demás elementos necesarios para dotar de movimiento a los Cubos Rambla y Jardín, de acuerdo con el concepto expuesto en los detalles de proyecto.	2.00
		Cubo Ramblas (Guiado)	1.00
		Cubo Jardín (Guiado)	1.00
E.7	ud.	<b>Escaleras y barandillas</b> Escaleras y barandillas de acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formados por pieza simple, en perfiles redondos, cuadrados, rectangulares y chapa, trabajados en taller y con una capa de imprimación antioxidante y pintado de color negro mate, colocado con soldadura y tornillos según detalles suministrados en proyecto, incluyendo todos los elementos auxiliares de unión.	3.00
		Cubo Ramblas (Guiado)	1.00
		Cubo Jardín (Guiado)	1.00
		Cubo Central (Colgado)	1.00